

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOȘNA
JUDEȚUL IAȘI**

HOTĂRÂREA Nr 32/30.04.2025

privind

Reactualizarea HCL Nr 65 din 31.10.2024

privind punerea a dispoziția operatorului regional APAVITAL S.A. în vederea administrării și exploatării, a bunurilor aferente investiției

"EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SAT MOȘNA, JUDEȚUL IAȘI",

Consiliul Local al comunei Moșna, județul Iași, întrunit în sesiune ordinară la data de 30.04.2025

Având în vedere :

- a) Proiectul de hotărâre nr 1749/23.04.2025 și referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Moșna, în calitate sa de inițiator, înregistrat cu nr. 1750/23.04.2025 ;
- b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nr 1748/23.04.2025
- d) avizul comisiei pentru agricultură –urbanism și amenajarea teritoriului, protecția mediului și turism, al Comisiei pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială și l Comisiei juridice, de disciplină și validare

Ținând cont de:

- a) Contractul de delegare a gestiunii a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr 48/2009 consolidat 2021, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și operatorul regional Apavital S.A.
- b) Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS revizuit

În conformitate cu prevederile:

- a) Hotărârii Guvernului nr. 293/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv - cadru și al statutului- cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect e activitate serviciile de utilități publice;
- b) Art. 22-25 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- c) Art. 17, art. 18, art. 20-25 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica
- e) Luând în considerare respectarea prevederilor Legii nr 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (c) coroboratcu alin. (6) lit. a), art 139 alin.(3) lit. g), art.154 alin. (1) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă punerea a dispoziția operatorului regional APAVITAL S.A. în vederea administrării și exploatării, a bunurilor aferente investiției "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SAT MOȘNA JUDEȚUL IAȘI",

cuprinse în Anexa nr. 1 și 2 parte integrantă din prezenta hotărâre, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 consolidat 2021 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și operatorul regional APAVITAL S.A.

Art.2. Predarea – preluarea bunurilor aferente conform Anexei 1 se face pe bază de proces verbal.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

Art.4. Secretarul general al comunei Moșna, va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului comunei Moșna, Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS , operatorului regional Apavital S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași pentru controlul legalității.

Prezenta hotărâre conține 10 pagini cu anexa 1 și 2 din prezenta

Prezenta HCL NR 32/ 30.04.2025 a fost adoptată în sesiune ordinară cu un nr de 13 voturi pentru 0, împotriva 0, abțineri , dintr-un nr de 13 consilieri prezenți la sesiune și 13 Consilieri în funcție. și conține 2 pagini

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
Consilier Local
Scopos Nicolina



Adoptată astăzi: **30.04.2025**
Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General al Comunei,
Diaconu Rodica

Avan la Hce Hce
30-04-2015

LISTA BUNURILOR DE RETUR

Investitia: EXTINDERE RETEA CANALIZARE SAT MOSNA, COMUNA MOSNA, JUDETUL IASI

Nr. crt.	U.M.	Cantitate	Denumire si caracteristici activ fix in administrare la APAVITAL SA Iasi	Amplasarea geografica	Nr.inv.	Cod clasificare din catalog	Anul si luna intrarii in patrimoniu	Valoare inregistrata in contabilitate	Valoare de miscare (majorare, reevaluare)	Durata normala de utilizare a activului fix	Contract de delegare Anexa nr.3 (ani)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ob. 01-Retea canalizare gravitationala											
*01 Colectoare gravitationale											
1			<i>Terasamente (aferente conductei si caminelor)</i>					716.688,88			
2			<i>Montaj conducta si camine</i>					1.725.359,45			
	m	8.970,00	Tub PVC KG SN8 D 250 x 7.30 mm					521.557,43			
	buc	272,00	Camin de vizitare tub beton Dn 800, H= 2 m					931.729,81			
	buc	272,00	Capac si rama pentru camine cu piesa suport necarosabila tip II B					272.072,21			
3			<i>Desfacere refacere sistem rutier</i>								
4	m	18,00	NCS -Foraj orizontal					36.992,92			
			TOTAL CANALIZARE GRAVITATIONAL C+M					2.479.041,25			
			TOTAL CANALIZARE GRAVITATIONAL ECHIPAMENTE								
			TOTAL CANALIZARE GRAVITATIONAL					2.479.041,25			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ob. 02-Statie de pompare SPAU 1									
1			Constructii							
	buc	1,00	Constructii SPAU 1					14.445,77		
2			Instalatii hidraulice					14.445,77		
	buc	1,00	Carbune activ					3.421,53		
								3.421,53		
3			Instalatii electrice							
	buc	1,00	Instalatie electrica SPAU 1					12.587,55		
4			Instalatii de ventilatie					12.587,55		
5			Montaj utilaje si echipamente							
	buc	5,00	Montaj utilaje si echipamente					33.292,26		
								33.292,26		
6			Echipamente - din care:					307.270,00		
	buc	1,00	Grup electropompe SPAU1, 1A+AR:Q=14,4 mc/h, H=19 mca					245.000,00		
	buc	1,00	Grup electrogen de interventie P=25KVA					26.400,00		
	buc	1,00	Tablou de distributie, automatizare si comunicatie SCADA SPAU 1					30.050,00		
	buc	1,00	Hupa cu semnalizare acustica si optica							
	buc	1,00	Palan manual cu lant					990,00		
	buc	1,00	Tablou electric TE SPAU 1					4.830,00		
			TOTAL SPAU 1 - C+M					63.747,11		
			TOTAL ECHIPAMENTE SPAU 1					307.270,00		
			TOTAL SPAU 1					371.017,11		

2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ob. 03-Statie de pompare SPAU 2									
1			Constructii							
	buc	1,00	Constructii SPAU 2					16.092,00		
2			Instalatii hidraulice							
	buc	1,00	Carbune activ					1.537,78		
3			Instalatii electrice							
	buc	1,00	Instalatie electrica SPAU 2					12.587,55		
4			Instalatii de ventilatie							
5			Montaj utilaje si echipamente							
	buc	5,00	Montaj utilaje si echipamente					33.292,26		
								33.292,26		
6			Echipamente - din care:							
	buc	1,00	Grup electropompe SPAU2, 1A+AR:Q=14,4 mc/h, H=30 mca					307.270,00		
	buc	1,00	Grup electrogen de interventie P=25KVA					245.000,00		
	buc	1,00	Tablou de distributie, automatizare si comunicatie SCADA SPAU 2					26.400,00		
	buc	1,00	Hupa cu semnalizare acustica si optica					30.050,00		
	buc	1,00	Palan manual cu lant					990,00		
	buc	1,00	Tablou electric TE SPAU 2					4.830,00		
			TOTAL SPAU 2 - C+M					63.509,59		
			TOTAL ECHIPAMENTE SPAU 2					307.270,00		
			TOTAL SPAU 2					370.779,59		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ob. 04-Statie de pompare SPAU 3									
1			Constructii							
	buc	1,00	Constructii SPAU 3					14.445,77		
2			Instalatii hidraulice					14.445,77		
	buc	1,00	Carbune activ					1.537,78		
3			Instalatii electrice					12.587,55		
	buc	1,00	Instalatie electrica SPAU 3					12.587,55		
4			Instalatii de ventilatie							
6			Montaj utilaje si echipamente					33.292,26		
	buc	5,00	Montaj utilaje si echipamente					33.292,26		
7			Echipamente - din care:					307.395,00		
	buc	1,00	Grup electropompe SPAU3, 1A+AR:Q=14,4 mc/h, H=12 mca					245.000,00		
	buc	1,00	Grup electrogen de interventie P=65KVA					26.400,00		
	buc	1,00	Tablou de distributie, automatizare si comunicatie SCADA SPAU 3					30.050,00		
	buc	1,00	Hupa cu semnalizare acustica si optica					125,00		
	buc	1,00	Palan manual cu lant					990,00		
	buc	1,00	Tablou electric TE SPAU 3					4.830,00		
			TOTAL SPAU 3 - C+M					61.863,36		
			TOTAL ECHIPAMENTE SPAU 3					307.395,00		
			TOTAL SPAU 3					369.258,36		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ob. 05-Conducta de refulare									
1			Conducta de refulare SPAU 1+4+5+6							
	m	1.203,00	Teava PEHD Dn 90 mm					175.015,39		
	m	626,00	Teava PEHD Dn 90 mm-NCS					132.203,77		
2			NCS-Camin pref.+compensator NBR					42.811,62		
	buc	8,00	Camin prefabricat din beton 1.00x1.00x1.50 m					43.476,14		
	buc	1,00	Compensator DN 80 mm - NBR					29.553,73		
3			NCS - Constructii SPAU 4					13.922,41		
	buc	1,00	Constructii SPAU 4					3.356,18		
4			NCS - Constructii SPAU 5					3.356,18		
	buc	1,00	Constructii SPAU 5					7.132,94		
5			NCS - Constructii SPAU 6					7.132,94		
	buc	1,00	Constructii SPAU 6					3.356,18		
6			NCS - Instalatii electrice SPAU 4					3.356,18		
	buc	1,00	Instalatie electrica SPAU 4					6.737,25		
7			NCS - Instalatii electrice SPAU 5					6.737,25		
	buc	1,00	Instalatie electrica SPAU 5					6.805,54		
8			NCS - Instalatii electrice SPAU 6					6.805,54		
	buc	1,00	Instalatie electrica SPAU 6					6.805,54		
9			NCS -Montaj echipament SPAU 4					6.805,54		
	buc	4,00	Montaj utilaje si echipamente					25.442,70		
10			NCS -Montaj echipament SPAU 5					25.442,70		
	buc	4,00	Montaj utilaje si echipamente					25.442,70		
11			NCS -Montaj echipament SPAU 6					25.442,70		
	buc	4,00	Montaj utilaje si echipamente					25.442,70		
12			NCS -Echipament SPAU 4					280.995,00		
	buc	1,00	Grup electropompe SPAU4,1A+AR:Q=14,4 mc/h, H=12 mica					245.000,00		
	buc	1,00	Tablou de distributie, automatizare si comunicare SCADA SPAU 4					30.050,00		
	buc	1,00	Hupa cu semnalizare acustica si optica					125,00		
	buc	1,00	Palan manual cu lant					990,00		
	buc	1,00	Tablou electric TE SPAU 4					4.830,00		

5

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3			NCS -Echipament SPAU 5					280.995,00		
	buc	1,00	GrElectropom.SP5,1A+AR:Q=14,4 mc/h,H12 mca					245.000,00		
	buc	1,00	Tablou distrib/automatiz./comunicSCADA SPAU 5					30.050,00		
	buc	1,00	Hupa cu semnalizare acustica si optica					125,00		
	buc	1,00	Palan manual cu lant					990,00		
	buc	1,00	Tablou electric TE SPAU 5					4.830,00		
I4			NCS -Echipament SPAU 6					280.995,00		
	buc	1,00	Gr.elect.pompSP6,1A+ARQ=14,4mc/h, H=19 mca					245.000,00		
	buc	1,00	Tablou distrib/automatiz./comunicSCADA SPAU 6					30.050,00		
	buc	1,00	Hupa cu semnalizare acustica si optica					125,00		
	buc	1,00	Palan manual cu lant					990,00		
	buc	1,00	Tablou electric TE SPAU 6					4.830,00		
			TOTAL CONDUCTA REFULARE - C+M					329.013,26		
			TOTAL ECHIPAM. CONDUCTA REFULARE					842.985,00		
			TOTAL OB.5 -CONDUCTA DE REFULARE					1.171.998,26		
I - TOTAL INVESTITIE APAVITAL, din care:										
			C+M (fara organizare de santier)					4.762.094,57		
			Echipamente					2.997.174,57		
								1.764.920,00		
II	LISTA DOTARI-SPAU1/2/3 (cu valoare inclusa in cea a echipamentelor)	TOTAL						79.200,00		
1	buc	1	Grup electrogen de interventie P=25 KVA - SPAU 1					26.400,00		
2	buc	1	Grup electrogen de interventie P=25 KVA - SPAU 2					26.400,00		
3	buc	1	Grup electrogen de interventie P=25 KVA - SPAU 3					26.400,00		
IV	mp		TEREN SPAU 1,2,3,4,5,6							
		20	SPAU1	CF / Strada						
		16	SPAU 2	61339/ Mori						
		16	SPAU 3	61337/ Sf. Voievozi						
		20	SPAU 4	61341/ Vale						
		17	SPAU 5	61458/ Morilor						
		17	SPAU 6	61463/ Fdc.Podului						
				61460/ Cetatuii						



Contabil,
Ec. Maricica CARP

Ing. George POPA

Primar,

Contabil, Ec. Maricica CARP

Ing. George POPA

Primar,

Ing. George POPA

Contabil, Ec. Maricica CARP

Ing. George POPA

Primar,

Caracteristicile principale pentru pompele SPAU 1- 6

din cadrul Proiectului „Extindere retea de canalizare in sat Mosna, judetul Iasi,,

SPAU 1 (Str. MORI) – CF 61339

Tip pompa	FZE.2.34.1.6010.4
Numar pompe	2 buc (1A+1R)
Debit pompa	14,4 mc/h
Inaltime de pompare	19,0 mCA
Putere motor P2	5,5 kW
Tensiune alimentare	3 x 400 V
Actionare electrica	Cu softstarter
Turatie motor	2910 rpm

SPAU 2 (Str. Sf. Voievozi) – CF 61337

Tip pompa	FZE.2.37.1.6010.4
Numar pompe	2 buc (1A+1R)
Debit pompa	14,4 mc/h
Inaltime de pompare	30,0 mCA
Putere motor P2	7,5 kW
Tensiune alimentare	3 x 400 V
Actionare electrica	Cu softstarter
Turatie motor	2920 rpm

SPAU 3 (Str. Vale) – CF 61341

Tip pompa	FZC.2.53.1.6010.4
Numar pompe	2 buc (1A+1R)
Debit pompa	14,4 mc/h
Inaltime de pompare	12,0 mCA
Putere motor P2	1,8 kW
Tensiune alimentare	3 x 400 V
Actionare electrica	Cu contactor
Turatie motor	1432 rpm

SPAU 4 (Str. Morilor) – CF 61458

Tip pompa	FZA.2.55.1.6010.4
Numar pompe	2 buc (1A+1R)
Debit pompa	14,4 mc/h
Inaltime de pompare	12,0 mCA
Putere motor P2	1,8 kW
Tensiune alimentare	3 x 400 V
Actionare electrica	Cu contactor
Turatie motor	1.432 rpm

SPAU 5 (Fdc. Podului) - CF 61463

Tip pompa	FZA.2.55.1.6010.4
Numar pompe	2 buc (1A+1R)
Debit pompa	14,4 mc/h
Inaltime de pompare	12,0 mCA
Putere motor P2	1,8 kW
Tensiune alimentare	3 x 400 V
Actionare electrica	Cu contactor
Turatie motor	1.432 rpm

SPAU 6 (Str. Cetatuii) – CF 61460

Tip pompa	FZE.2.37.1.6010.4
Numar pompe	2 buc (1A+1R)
Debit pompa	14,4 mc/h
Inaltime de pompare	19,0 mCA
Putere motor P2	5,5 kW
Tensiune alimentare	3 x 400 V
Actionare electrica	Cu softstarter
Turatie motor	2920 rpm

Primar,

Ing. Georgel POPA



Contrasemnarea
Secretar gen.
Draconu Rodica